

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

α/α Τιμο	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/ Μ	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	NET ΥΔΡ 3.01.02	Εκσκαφές τάφρων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054 100%	m3	9,83	0,82	8,06	
2	NET ΥΔΡ 3.03.02	Εκσκαφές τάφρων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055 100%	m3	39,31	18,80	739,03	
3	NET ΥΔΡ 3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1 100%	m3	4,07	7,50	30,53	
4	NET ΥΔΡ 3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1 100%	m3	20,33	26,30	534,68	
5	NET ΥΔΡ 3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087 100%	m	151,68	15,50	2351,04	
6	NET ΥΔΡ 4.02.01	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054 100%	στρ.	4,17	720,00	3002,40	
7	NET ΥΔΡ 4.09.02	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου	ΟΔΟ 4521B 100%	m2	121,34	18,50	2244,79	
8	NET ΥΔΡ 5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες	ΥΔΡ 6067 100%	m3	48,54	1,55	75,24	
9	NET ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069 100%	m3	62,09	11,30	701,62	
10	NET ΟΔΟ Α-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212 100%	m³	10,50	1,65	17,33	
11	NET ΟΔΟ Α-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220 100%	m³	94,50	4,90	463,05	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α			10.167,75
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
12	NET ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301 100%	m2	635,44	8,20	5210,61	

α/α Τιμο	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/ Μ	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική
13	NET ΥΔΡ 9.10.01	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματοςΓια κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΥΔΡ 6323 100%	m3	31,00	67,00	2077,00	
14	NET ΥΔΡ 9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματοςΓια κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326 100%	m3	165,84	77,00	12769,68	
15	NET ΥΔΡ 9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματοςΓια κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327 100%	m3	188,75	82,00	15477,50	
16	NET ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311 100%	kg	9330,94	0,98	9144,32	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β			44.679,11
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ								
17	NET ΥΔΡ 11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752 100%	kg	4486,00	2,90	13009,40	
18	NET ΥΔΡ 12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	151,68	22,80	3458,30	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ			16.467,70

ΣΥΝΟΛΟ		71.314,56
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	12.836,62
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		84.151,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	12.622,68
ΣΥΝΟΛΟ :		96.773,86
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		96.774,19
ΦΠΑ	24%	23.225,81
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		120.000,00

ΙΚΑΡΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός